



## Emojen tehokas laiduntaminen

Emojen laidunkierto halutaan pitää tehokkaana. Tämän varmistamiseksi tilan laiduntaminen on suunniteltu huolella.

### Paras käytäntö:

Alkukesällä emot syövät pelkästään laidunta. 30 emolle 1-3ha lohkot ja nopea laidunkierto. Laitumet syödään sopivaan sänkeen, jolloin laitumien kasvu pysyy hyvänä ja hylkylaikkuja jää vähän. Laitumien puhdistusniitot rikkojen torjumiseksi ja hylkylaikkujen hävittämiseksi tehdään juhannuksen tienoilla. Laitumien kasvun hiipuesssa lohkokokoa suurennetaan ja emoilla on jatkuvasti lisäsäilörehua tarjolla. Vinkkinä tilalta: Emot makoilevat hellepäivänä, joten paalihäkit kannattaa täyttää vasta illalla. Tällöin rehu ei pääse lämpenemään häkeissä turhaan.

### Tavoitteet mitä Käytännöllä haetaan:

Emojen energiantarve on turvattu, tällöin ne tuottavat hyvin maitoa ja myös vasikat kasvavat parhaalla mahdollisella tavalla.

### Käytännön merkitys tilan toimintaan:

Nostaa merkittävästi vasikoiden vieroituspainoa ja kasvuja sekä pitää emot hyväkuntoisina koko imetyskauden. Käytäntö myös nostaa pelloilta saatavan sadon määrää. Laidunlohkot on mitoitettu sopiviksi, puhdistusniitosta huolehditaan ja laitumet syötetään sopivaan korkeuteen. Näin varmistetaan myös lohkojen hyvä jälkikasvu ja talvehtiminen.

### Käytännön merkitys tilan talouteen:

Käytäntö näkyy hyvinä vasikoiden kasvuna ja sitä kautta korkeampana vasikan hintana ja parempana katteena.



AtriaNauta



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

ATRIA

Hyvä ruoka – parempi mieli.